

J I S Q 1 0 1 1 分野別認証指針				社 内 規 格 例												
工程名	管理項目	品質特性	管理方法及び検査方法	マスターO. A 方式						マスターM. K 方式						
4.運搬	3' 運搬時間		3''運搬時間	工融	管理項目	検査頻度	検査方法	判定基準	不合格の処置	工融	検査項目	試験方法	頻度	時期	判定基準	不合格の処置
				運搬	運搬時間	1車毎	納品書に記載された発着時間を確認する	練り混ぜを開始してから1.5時間以内*に荷卸しができるように運搬すること。	①出荷係に報告する ②出荷係は、品質管理責任者に報告する ③購入者の承認を得た場合に限り、JISマークを抹消して納入する ④承認が得られない場合は廃棄する	運搬	運搬時間	納品書に記載された発着時間を確認する	1車毎	1車毎	コンクリートは、練混ぜを開始してから1.5時間以内に荷卸しができるように運搬しなければならない。 なお、ダンプトラックでコンクリートを運搬する場合は1時間以内とする。注)	1)購入者の承認を得た場合はJISマーク及び認証番号を抹消して納入する 2)承認が得られない場合は工場に持ち帰り廃棄する
				※ただし、購入者と協議のうえ、運搬時間の限度を変更することができる						注) 購入者と協議の上、運搬時間の限度を変更することができる。						